

JACKO Schiffbau und Yachtservice GmbH, Am Park 1, 15859 Storkow

Herr
Carsten Voigt
Oberdorfstrasse 35
4227 Büsserach
Schweiz

Kunden Nr.: 10724
Bearbeiter: Marcus Börner
Steuernr.: 061 111 04237
USt-IdNr.: DE308845017
Lieferdatum: 01.10.2025
Datum: 01.10.2025

Angebot Nr. 2025042

Das Angebot bezieht sich auf den Stahlbau für einen Katamaran mit den Maßen 14,00 x 4,85 m

Pos	Menge		Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
1	1,00	pauschal	Planungstätigkeit Planungstätigkeit ca. 5% vom Auftragswert	20.750,00	20.750,00
2	14,00	lfm	Hybridrumpf Stahlschiffsrumpf aus 4mm und 5mm Stahlblechen mehrfach geschottet bis 4,90m Breite Auftrieb je lfdm mind. 3,5to je lfdm.	5.420,00	75.880,00
3	1,00	pauschal	Schiffbauleistungen Einschweißen Rohr für Bugstrahlruder	350,00	350,00
4	1,00	pauschal	Material Rohr für Bugstrahlruder	180,00	180,00
5	4,00	Stk	Luken Einbau von Stahlluken mit Einfassung und Deckel, bündig mit Deck als Revisionsklappe inkl. Konservierung des geöffneten Innenbereichs	1.290,00	5.160,00
6	120,00	lfm	Stahlskelett Aufbau Tragkonstruktion für den Aufbau und zur Aufnahme der geplanten Dachkonstruktion Rahmenkonstruktion für Dachaufnahme inkl. Konservierung inkl. Lackierung der sichtbaren Bereiche	145,00	17.400,00
7	1,00	pauschal	Yachtservice - pauschal Stahlterasse - komplett geschlossen im Heckbereich Stahlwand an den Seiten der Terrasse Handlauf an der Außenseite inkl. rutschhemmender Lackierung	3.750,00	3.750,00
8	63,24	qm	Stahldächer Stahldächer inkl. ca. 50mm Decksbucht aus 4mm Stahl Spantenabstand ca. 450mm (je nach Statik) inkl. Konservierung inkl. Lackierung Dach und Seitenansicht Dachgröße: ca. 13,600m x 4,65 cm	335,00	21.185,40
9	38,00	lfm	Reling Stahlreling mit Stahlseil-Unterzug relativ geringer Durchmesser zur filigranen Anmutung lackiert, Durchgänge mit Kette gesichert Dachterasse komplett umlaufend	160,00	6.080,00
Zwischensumme					150.735,40

Pos	Menge		Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
Übertrag				150.735,40	
10	1,00	pauschal	Frontterrasse komplett umlaufend keine Reling im Heckbereich inkl. Beschichtung Yachtservice - pauschal Steuerstand aus Stahl in die Reling integriert inkl. 1 Serviceklappe inkl. Beschichtung	650,00	650,00
11	6,00	pauschal	Yachtservice - pauschal Aufschweißpoller MIDI inkl. Montage Sonderpreis	120,00	720,00
12	1,00	Stk	Motorhalterung für Außenborder gefertigt aus Stahl für 2 Motoren bis je 80PS Leistung	585,00	585,00
13	2,00	Stk	Elektrisches Motorpaket 15KW 48V 360° 2x Aquamot A150e Außenborder je 16,4 KW-Leistung Control unit, Gateway box (ethernet to MFD, NMEA 2000, 4G) 1 x Command panel (twin motors) 1x MFD cables set inkl. Montage	9.820,00	19.640,00
14	1,00	Stk	Bugstrahlruder Bugstrahlruder mind. 950N/95kgf/5,7kW, 24V für 185er Stahlrohr inkl. Verlängerungskabel inkl. Bedienpaneel inkl. Sicherungen inkl. Batterie Hauptschalter inkl. 120Ah Batterie	4.986,00	4.986,00
15	1,00	pauschal	elektrische Ankerwinde mind. 1.500W ohne Spill Bugrolle 40m Ankerkette 10mm Yachtanker Paneel für Ankerwinde Sicherungsschalter Batterie Hauptschalter inkl. Ankerkasten	5.393,43	5.393,43
16	1,00	pauschal	Bootelektrik Elektrische Anlage für die verbaute Bootstechnik, gemäß noch zu erstellender Feinplanung - daher derzeit nur Schätzwerte - 1-phasiges System - Hafensteckdose inkl. FI - Bilgenpumpen - Ladegeräte für Batteriebank und Motor-/HSR/BSR-Batterien - Verkabelung und Anschluss Steuerstand - Anschluss und Einbau Motorinstrumente in	4.120,00	4.120,00
Zwischensumme				186.829,83	

Pos	Menge		Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
Übertrag				186.829,83	
17	1,00	pauschal	Steuerstand - Positionsbeleuchtung keine elektrische Versorgung und Einbindung des Aufbaus. Dieses hat separat zu erfolgen.	8.460,00	8.460,00
18	1,00		Sanitär Wasser / Sanitär PET-Frischwassertank 335l, Wasserdruckanlage, Warmwasserboiler 25l, Fäkalientank V2A 800l, 1x Hänge-Seewasser-WC, Wasseranschluss auf Oberdeck für Schlauch, Außendusche, Montage		
			aquonic Trinkwasseraufbereitungsanlage 24V aquonic Osmoseanlage, zur Trinkwasserherstellung aus Fluß- und Seewasser (Süßwasser, kein Brack- oder Meerwasser), 24 Volt, 170 Watt; 60-120 l/h je nach Eingangswasserqualität, Tagesleistung 1.440 l	4.202,00	4.202,00
			inkl. Rückspülbarer Vorfilter statt Standardvorfilter inkl. Zusatzheizung aquonic 24V, die Zusatzheizung dient dem Frostschutz und schaltet die Heizung automatisch bei Temperaturen unter 4°C ein. Bestehend aus Heizfolie, Anschlusskabel, Thermostat, Schaltkasten.		
			inkl. Tropfschale zum Auffangen von Kondenswasser und zum Filterwechsel; weiß, 700 x 350 x 50 mm		
			inkl. Stoppfunktion bei vollem Tank Tankstoppfunktion: aquonic stoppt automatisch bei vollem Tank; Einbau des Tanksensors im Wassertank erforderlich inkl. Tanksensor		
19	1,00	pauschal	Montage Aquonic	1.120,00	1.120,00
20	1,00	Stk	Minikläranlage Enteron 80 1-2 24V enteron 80 1-2 24 V enteron sewage water treatment plant for houseboats (for black water from marine wc), standard system for 4 plus 2 person on board, 24 Volt, 150 W, 10 A, 50 Ah per day; 80-160 l sewage water per day, full biological reactor with UVC disinfection unit, IMO/MARPOL/MEPC Certification 340.623 by BG Verkehr, Germany; bioreactor tank unit 1500 mm long, 600 mm wide, 550 mm high; pre-tank 1100 mm long, 600 mm wide, 550 mm high; tanks full filled 300 kg; additional electronic box with SPS system, stainless steel remote control unit with 4 stainless steel switches, 4 LED, 5 m connection cable	11.947,00	11.947,00
			inkl. Zusatzheizung 24V, die Zusatzheizung dient dem Frostschutz und schaltet die Heizung automatisch bei Temperaturen unter 4°C ein. Bestehend aus Heizfolie, Anschlusskabel, Thermostat,		
Zwischensumme					212.558,83

Pos	Menge		Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
Übertrag				212.558,83	
			Schaltkasten. inkl. Versand		
21	1,00	pauschal	Montage Enteron-Fäkalienanlage	1.040,00	1.040,00
22	1,00	pauschal	Tank V2A geeignet für Diesel, Trink-/Schmutzwasser aus V2A gefertigt Sonderanfertigung inkl. Anschlusssatz inkl- Inspektionsdeckel 120-140mm Preis: 2,35€/l netto ca. 800l Fassungsvermögen	1.880,00	1.880,00
23	1,00	Stk	ATank 335l geeignet für Diesel, Trink-/Schmutzwasser 335l Kapazität 1700 x 700 x 350 mm inkl. Anschlusssatz inkl- Inspektionsdeckel 120mm	525,70	525,70
24	29,25	pauschal	Erweiterter Rohbau isolierter Boden und Außenwände im Gebäudebereich außen Dach- und Seiten-Abschlusselemente Kunststofffenster mit mind. 2-fach-Verglasung PSK-Schiebetür im Bug- und Heckbereich gedämmte Innenwände gem. Plan Gebäudegröße 3,25 x 9,00 = 29,25qm Preis je qm: 1.650,00	1.650,00	48.262,50
25	1,00	pauschal	Schiffbauleistungen Hubdach manuell ca. 60qm halbtransparente Solarzellen mit einer Leistung von ca. 6,5 KWp	28.000,00	28.000,00
26	1,00	pauschal	Elektrischer Anschluss elektrische Versorgung zur Nutzung auf dem Wasser sowie über Landanschluss 230V, Victron Multi, inkl. FI-Schutzschalter, inkl. Trenntrafo, inkl. Steckdosen, teilweise inkl. USB, inkl. Lampenanschlüsse inkl. Schalter inkl. Anschluss für 3 Kühlschränke inkl. Anschluss Kühltruhe geschätzt, Abrechnung erfolgt gem. Feinplanung Elektrik inkl. Kühlung Fässer	35.000,00	35.000,00
27	60,00	Stk	Batterie LiFeP04 12V/200A Batterie LiFeP04 12V/200A 2,4 KW-Kapazität 483x170x240	816,00	48.960,00
28	67,90	qm	Einkranen Einkranen und innerbetrieblicher Transport inkl. 30min Personaleinsatz Fremdkran	18,00	1.222,20
Zwischensumme				377.449,23	

Pos	Menge		Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
Übertrag					377.449,23
29	1,00	Stk	CE-Zertifizierung Kategorie D-Binnen (Dokumentation nur für vollständig beauftragte Werksleistungen)	1.750,00	1.750,00
A	1,00	pauschal	Alternativposition Treuhandvergütung Treuhandvergütung gem. der angeschlossenen Vereinbarung 2% vom Zahlungsbetrag Setup-Kosten 3.000,00 €, davon 50%	10.220,00	(10.220,00)
Gesamt Netto					379.199,23
zzgl. 19,00 % USt. auf					72.047,85
Gesamtbetrag					451.247,08

Zahlungsbedingungen:

15% bei Angebotsannahme und Auftragsbestätigung

30% bei Bestätigung Planungsunterlagen und vor Auslösung der Stahlbestellung

25% bei Fertigstellung Rohbau Rümpfe und Stahlverbindung zwischen den beiden Rümpfen

20% bei Fertigstellung Dachkonstruktion

10% bei Abnahme an Land in Philadelphia

Die Rechnungen sind jeweils binnen 5 Tagen fällig. Der Auftraggeber sichert fristgerechte Zahlung zu.

Die Preise verstehen sich ex Werft Philadelphia.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Schiffbau, welche Sie unter www.jacko-schiffbau.de/agb oder in unseren Geschäftsräumen einsehen können.

Wir danken Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen und stehen Ihnen für Rückfragen gerne unter 033678/444644 oder per E-Mail zur Verfügung.

Mit bestem Gruß
Marcus Börner